

平成26年度

揖斐川白鷄上流川裏高潮堤防補強工事


23 名四国道 揖斐長良大橋

工期

平成26年

自 7月1日 ▶ 至 平成27年 3月27日


工法説明図



1 所定の深さまで
ロットを貫入します。



2 ロットの先端から
流動化砂を圧入します。



3 ロットを所定の高さまで
引き上げ、流動化砂の
圧入を繰り返します。

揖斐川

作業ヤード

大型土のう

堤防道路

液状化対策の為、砂杭を
打設して地盤を補強し、
地震に強い堤防にします。

地盤改良

小型 施工機械 ロータリーパーカッション
ドリルタイプ

砂圧入式 静的締固め工法

- ・地中障害物・捨て石層等の貫入が可能
- ・圧入式・低騒音・低振動

安全と環境に細心の
注意を払って施工して
まいります。



工事中は大変ご迷惑を
おかけしますが、ご協力
をお願い致します。

発注者



国土交通省 中部地方整備局
木曽川下流河川事務所 長島出張所
TEL.0594-42-0257

請負者



海部建設 株式会社
〈現場事務所〉 TEL.0594-37-2316

工程表

工種	月	平成26年	10	11	12	平成27年	1	2	3
準備工(測量・家屋調査など)									
土砂搬入・搬出									
不発弾磁気探査									
地盤改良(砂杭)									
平ブロック撤去									
作業ヤード掘削 大型土のう設置									
作業ヤード掘削 大型土のう撤去									
平ブロック撤去・階段復旧									
後片付け									

進捗表

